

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII**Nr. 14 Data: 09.10.2017****INTRE:**

S.C. "ITS GROUP SRL" - Punctul de lucru Negresti Oas, Str. Victoriei, nr. 104, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/914/2003, telefon/fax: 0261-853650, avand contul nr. RO48BRDE310SV06256183100, deschis la BRD Negrest Oas, reprezentata de ing. BLAGA MARIUS, in calitate de Directot Tehnic, denumita in continuare **EXECUTANT**

si

PRIMARIA CALINEȘTI OAS cu sediul in LOC. CALINEȘTI OAS, str. PRINCIPALA, NR 1, JUD SATU MARE, telefon/fax:0261839110, cod fiscal 3896860 , avand contul nr. ROTREZ24A670503203030X, deschis la Trezoreria Negrești Oaş , reprezentata de BIRTOC VASILE DINU , in calitate de PRIMAR denumita, in continuare **BENEFICIAR**.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Prin incheierea prezentului contract, **Executantul** se obliga sa livreze, sa instaleze si sa puna in functiune o pompa submersibila pentru puturi.

II. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

- 2.1 **Executantul** va efectua lucrarile necesare in termen de maxim 10 zile de la semnarea prezentului contract;
- 2.2 **Executantul** va instrui personalul de exploatare desemnat de **Beneficiar** la fiecare revizie, in scopul asigurarii utilizarii corespunzatoare si corecte a aparatelor.
- 2.3 Personalul **Executantului** se obliga sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale **Beneficiarului**, daca exista si a fost informat despre acestea, pe toata durata prezentei sale in zona unde sunt instalate echipamentele.
- 2.4 Pe intreaga perioada de valabilitate a contractului, sub rezerva prevederilor punctului 4.3., **Executantul** va asigura interventii si piese de schimb in caz de necesitate, in urmatoarele conditii:
- a pentru interventii care nu fac obiectul prezentului contract (la solicitare), se va face o reducere la valoarea manoperei de 10% fata de preturile practicate in mod curent de **Executant** ;
 - b pentru piesele de schimb utilizate la interventiile solicitate, in perioada de valabilitate a contractului, se va face o reducere de 10% fata de preturile de vanzare practicate in mod curent de **Executant**.

III. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

- 3.1 **Beneficiarul** va solicita efectuarea INTERVENTIEI la compartimentul SERVICE al **Executantului**, cu minimum 10 zile inaintea datei la care se doreste programarea.
- 3.2 **Beneficiarul** va asigura accesul personalului **Executantului** la locul de montare al echipamentelor care fac obiectul contractului.
- 3.3 **Beneficiarul** va confirma, prin semnatura, lucrarile intreprinse si inscise pe documentele prezentate, iar dupa efectuarea probelor va confirma modul de functionare a echipamentelor, obligandu-se sa ia toate masurile pentru rezolvarea remedierilor propuse.
- 3.4 **Beneficiarul** se obliga sa respecte instructiunile de exploatare a echipamentelor contractate, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice a producatorului.
- 3.5 **Beneficiarul** nu va permite accesul altor persoane la echipamente, exceptand specialistii **Executantului**. Interventia altor persoane asupra echipamentului, elibereaza de raspundere **Executantul**.

3.6 In cazul in care **Executantul** a aplicat sigilii la echipamente sau la reglajele efectuate, va aduce la cunostinta Beneficiarului acest lucru, Beneficiarul are obligatia de a nu rupe / deteriora nici unul dintre sigiliile aplicate.

IV. PRETUL CONTRACTULUI. CONDITII DE PLATA

- 4.1 Valoarea contractului, constand in efectuarea activitatilor mentionate in capitolul I din prezentul contract, este de **7463.49 lei** fara tva conf. deviz lucrari atasata.
- 4.2 Valoarea contractului va fi achitata de **Beneficiar** in termen de 30 zile de la emiterrea facturii.
- 4.3 Platile se vor efectua in lei, (prin numerar, CEC sau Ordin de Plata), iar pentru fiecare suma incasata, **Executantul** va remite **Beneficiarului** Factura Fiscala si Chitanta.
- 4.4 In raport de necesitati si de posibilitatile **Executantului**, **Beneficiarul** poate solicita lucrari suplimentare, suportand costurile incluse in devizul intocmit de personalul **Executantului** (ex. : spalare chimica, montare accesorii etc.).

V. PREVEDERI FINALE

- 5.1 Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in teren de 5 zile de la data aparitiei si o dovedeste in termen de 15 zile de la aceasta data.
- 5.2 Eventualele litigii se vor solutiona, potrivit legii romane, prin conciliere directa, iar, in caz de nesolutionare, de instantele judecatoresti, conform dreptului comun.
- 5.3 Prezentul contract poate fi reziliat in urmatoarele situatii:
- a) la implinirea perioadei de valabilitate pentru care acesta a fost incheiat;
 - b) prin acordul scris al partilor;
in cazul neplatii in avans a valorii contractului, conform Art. 4, pct. 4.1;
 - d) nerespectarea uneia sau mai multor prevederi contractuale, daca partea in culpa nu ia masuri de executare in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii avizarii de la cealalta parte;
 - e) in cazul dizolvarii si lichidarii judiciare, ori a incetarii de plati sau falimentului oricareia dintre parti.

Incheiat astazi 20.10.2017 , in doua (2) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

EXECUTANT,
Ing. Blaga Marius



BENEFICIAR,
Primăria Călinești Oas
Reprezentant legal
Primar,
Birtoc Vasile Dinu



Beneficiar: PRIMARIA COMUNA CALINESTI OAS
 Executant: ITS GROUP SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: INSTALARE POMPA SUBMERIBILA
 Obiectul: OB01 POMPA SUBMERSIBILA
 Stadiul fizic: DEV01 INSTALARE POMPA



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01A3 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc . sub nivelul apei arunc. in depoz. sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapaturii	mc	75.00	17.58	1,318.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.58	1,318.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	IA35B1 - (ASIM) Montare Vas de expansiune montat pe postament cilindric, paralelipipedic cu capacitat. : 80 L.	buc	1.00	601.53	601.53
			material:	450.84	450.84
			manopera:	150.69	150.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	41WA0080 - Vas expansiune vertical 80l	buc	1.00	350.90	350.90
3	SA17G# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz, in cond distrib la clad loc si soc-cult, D=90 MM	m	40.00	13.97	558.80
			material:	3.82	152.80
			manopera:	10.15	406.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	64100140 - TUB PEHD D.32X2 PN10	m	40.00	3.82	152.80
4	RPSD32A1 - Intercalare robinet trecere cu sertar pana pe cond. existenta otel DN=1/2 toli	buc	1.00	117.90	117.90
			material:	81.50	81.50
			manopera:	36.40	36.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	40422003 - Robinet trec. cu olandez 1"	buc	2.00	40.75	81.50
5	SA35B# - Fiting(cot, reductie) fonta mal, mont insurub la tevi OL zn, la coloane pt hidr int, tevi D=2 1/2"	buc	1.00	49.30	49.30
			material:	15.00	15.00
			manopera:	34.30	34.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	40FG0046 - Reductie alama DN 1 1/4X1	buc	1.00	15.00	15.00
6	SA35B# - Fiting(cot, reductie) fonta mal, mont insurub la tevi OL zn, la coloane pt hidr int, tevi D=2 1/2"	buc	1.00	51.02	51.02
			material:	16.72	16.72
			manopera:	34.30	34.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	40FG0037 - Niplu redus alama 1 1/4x1	buc	1.00	16.72	16.72

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IC54B2 - Racord olandez U2 ng. filet inter-exterior din fonta maleabila D =1 toli	buc	2.00	59.49	118.97
			material:	34.37	68.74
			manopera:	25.12	50.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPID28D# - Mont.supapa de sens,cu filet interior-interior, la conducte cupru,instal. incalz. centr, D=22 MM	BUCAT A	2.00	126.57	253.14
			material:	46.20	92.40
			manopera:	80.37	160.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	40G30442 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D=1"	BUCAT A	2.00	46.20	92.40
9	TFA02A1 - Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pina la 1M adincime 3M inaltime cu dn: 40 50	buc	2.00	41.61	83.21
			material:	15.55	31.10
			manopera:	26.06	52.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	63243032 - #RACORD CU FE DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI D.32mmx1"	buc	2.00	15.55	31.10
10	TFA02A1 - Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pina la 1M adincime 3M inaltime cu dn: 40 50	buc	2.00	39.42	78.83
			material:	13.36	26.72
			manopera:	26.06	52.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	63243132 - #RACORD CU FE DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI D.32mmx1"	buc	2.00	13.36	26.72
11	TFA02A1 - Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pina la 1M adincime 3M inaltime cu dn: 40 50	buc	1.00	45.31	45.31
			material:	19.25	19.25
			manopera:	26.06	26.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	63243432 - #RACORD CU HOLLENDER SI FE DIN PPR GRI PT IMBINARI TEVI D.32mmx1"	buc	1.00	19.25	19.25
12	TFA02A1 - Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pina la 1M adincime 3M inaltime cu dn: 40 50	buc	1.00	30.00	30.00
			material:	3.94	3.94
			manopera:	26.06	26.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	64100310 - RACORD COMPRESIUNE TIP M D.32x1"	buc	1.00	3.94	3.94
13	TFA02A1 - Cot sau reductie gata confectionat montat pe conducta pina la 1M adincime 3M inaltime cu dn: 40 50	buc	1.00	30.93	30.93
			material:	4.87	4.87
			manopera:	26.06	26.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	64100805 - COT COMPRESIUNE M D.32x1"	buc	1.00	4.87	4.87

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	AUT3332A1 - El-pompa apa submersibila M-et .,pr. med. , ep/30-hebe50X3;4KW,F. mecanizate	ora	1.00	2,184.88	2,184.88
			material:	2,184.88	2,184.88
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	W2993947 - #POMPA SUBMERSIBILA WILO PT. PUT TWU 4-0418 EM	BUC	1.00	2,184.88	2,184.88
15	ATD11XA - Cablu pt.energ.elec.de masura,comanda, semnaliz.in sant pe pat nisip,poduri,masa unit sub 1,00 Kg/M	m	40.00	16.68	667.15
			material:	6.25	250.00
			manopera:	10.43	417.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	4809727 - Cablu csyaby masiv 3 X 0,75 S 8779	m	40.00	6.25	250.00
16	SE56A-1# - Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,dimensi 1"- 2"	buc	1.00	158.53	158.53
			material:	113.03	113.03
			manopera:	45.50	45.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	47FD0005 - -FILTRU DEPURA 700 1" FI	buc	1.00	92.44	92.44
16.2	47CD0004 - -CARTUS LAVABIL PP 7 PT. DEPURA 700, 90 MICRONI	BUC	1.00	20.59	20.59
17	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	30.00	7.69	230.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.69	230.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	TSD04B1 - Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut. pe strat.cu udarea fiec.strat de 10CM gros.T.coeziv	mc	30.00	16.33	489.84
			material:	0.22	6.47
			manopera:	16.11	483.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	ACF03A% - Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip	mc	15.00	15.32	229.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.32	229.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	SF04A# - Efectuarea probei de etanseitate si fuctionare a instalatiei de canalizare(indiferent mat.),D=<100MM	10 m	4.00	2.80	11.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.80	11.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	SF02C# - Efectuare proba funct instal apa rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	10 m	40.00	3.85	154.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.85	154.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)	7,463.49
TVA (19.00%)	1,418.06
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	8,881.56

BENEFICIAR